



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

Исх. № 3057

« 13 » Мая 2024 г.

Руководителю организации

Уважаемый руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить коммерческое предложение в соответствии с приложенным техническим заданием.

Коммерческое предложение просим направить на электронный адрес отдела закупок ro@cpphmao.ru.

Приложение:

-Техническое задание.

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Миронова Д.К.
8(3467)362-555 доб.547

ПЕРЕЧЕНЬ
эксплуатационных услуг по техническому обслуживанию зданий и движимого имущества

1.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций	ежедневно
2.	Проверка плотности фланцевых, раструбных, сварных и других соединений	ежедневно
3.	Контроль за температурным и гидравлическим режимом и регулировка технологических параметров	ежедневно
4.	Смена прокладок во фланцевых соединениях	согласно технологическим регламентам или по необходимости
5.	Устранение течи	По необходимости
6.	Ремонт запорно-регулирующей арматуры, смена вентильных головок	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Набивка сальников в запорно-регулирующей арматуре и насосах	согласно технологическим регламентам или по необходимости
8.	Устранение повреждений трубопроводов систем водоснабжения	по необходимости
9.	Разборка, осмотр, чистка грязевиков, воздухоотборников	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Разборка, осмотр, ремонт, чистка запорно-регулирующей арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Очистка оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры от накипи, грязи и пыли	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
12.	Укрепление трубопроводов	согласно технологическим регламентам или по необходимости
13.	Ремонт отдельных участков изоляции трубопроводов	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
14.	Проверка состояния приборов автоматического регулирования и контроля	1 раз в 6 месяцев или согласно технологическим регламентам
15.	Гидравлические испытания систем водоснабжения	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
16.	Замена запорной арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
17.	Замена отдельных участков трубопроводов длиной до 1 метра	По необходимости
18.	Подготовка сетей горячего водоснабжения к работе в отопительный сезон	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
19.	Регулировка системы горячего водоснабжения	При сезонной эксплуатации в зимний период
20.	Технологический запуск системы водоснабжения после проведения ремонтных работ	По необходимости
21.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании и сетях водоснабжения	По необходимости
22.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР

23.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
24.	Подключение/отключение системы водопровода для полива	При подготовке к сезонной эксплуатации

1.2. Система водоотведения и канализации

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций	ежедневно
2.	Проверка работоспособности и контроль работы инженерного оборудования и сетей	ежедневно
3.	Устранение засоров	
4.	Устранение течи	По необходимости
5.	Устранение повреждений трубопроводов	по необходимости
6.	Разборка, осмотр, чистка трубопроводов системы	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Проверка состояния приборов контроля	согласно технологическим регламентам или по необходимости
8.	Профилактическая чистка сетей	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
9.	Укрепление трубопроводов	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Ремонт отдельных участков изоляции трубопроводов	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
11.	Пролив отдельных элементов системы	В соответствии с графиком проведения ППР
12.	Замена отдельных участков трубопроводов длиной до 1 метра	По необходимости
13.	Подготовка системы к сезонной эксплуатации	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
14.		
15.	Технологический запуск и проверка системы после проведения ремонтных работ	По необходимости
16.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании и сетях	По необходимости
17.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
18.	Осмотр поверхности водопроводных стыков	В соответствии с графиком проведения ППР

1.3. Сантехнические приборы

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования	согласно технологическим регламентам или по необходимости
2.	Смена прокладок во фланцевых соединениях	согласно технологическим регламентам или по необходимости
3.	Устранение течи	По необходимости
6.	Ремонт запорно-регулирующей арматуры сантехнических приборов (унитазов, раковин, душевых и т.д)	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Разборка, осмотр, чистка сифонов	согласно технологическим

		регламентам или по необходимости
8.	Устранение повреждений	по необходимости
9.	Промывка сантехнических устройств	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Регулировка и ремонт смывных бачков унитазов	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Укрепление трубопроводов	согласно технологическим регламентам или по необходимости
12.	Ремонт отдельных участков изоляции трубопроводов	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
13.	Проверка состояния приборов автоматического регулирования и контроля	1 раз в 6 месяцев или согласно технологическим регламентам
14.	Технологический запуск сантехнических устройств после проведения ремонтных работ	По необходимости
15.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании и сантехнических приборах	По необходимости
16.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР
17.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
18.	Подключение/отключение сантехнических устройств	По необходимости

1.4. Система отопления и теплоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций	ежедневно
2.	Проверка работоспособности и контроль работы инженерного оборудования	ежедневно
3.	Контроль за температурным и гидравлическим режимом и регулировка технологических параметров	ежедневно
4.	Смена прокладок во фланцевых соединениях	согласно технологическим регламентам или по необходимости
5.	Устранение утечки теплоносителя	По необходимости
6.	Ремонт запорно-регулирующей арматуры, смена вентильных головок	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Набивка сальников и компенсаторов в запорно-регулирующей арматуре и насосах	согласно технологическим регламентам или по необходимости
8.	Устранение повреждений трубопроводов	по необходимости
9.	Разборка, осмотр, чистка грязевиков, воздухоотборников	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Разборка, осмотр, ремонт, чистка запорно-регулирующей арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Очистка оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры от накипи, грязи и пыли	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
12.	Проверка состояния подвижных и неподвижных опор	согласно технологическим

		регламентам или по необходимости
13.	Осмотр поверхностей трубопроводов, тепловой изоляции, их защитных покрытий	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
14.	Проверка состояния приборов автоматического регулирования и контроля	1 раз в 6 месяцев или согласно технологическим регламентам
15.	Гидравлические испытания	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
16.	Замена запорной арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
17.	Замена отдельных участков трубопроводов длиной до 1 метра	По необходимости
18.	Подготовка сетей к работе в отопительный сезон	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
19.	Регулировка системы после запуска в отопительный сезон	При сезонной эксплуатации в зимний период
20.	Технологический запуск системы водоснабжения после проведения ремонтных работ	По необходимости
21.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании	По необходимости
22.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР
23.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
24.	Подключение/отключение отопительных приборов	При подготовке к сезонной эксплуатации
25.	Регулировка отопительных приборов во время эксплуатации в зимний период времени	При подготовке к сезонной эксплуатации
26.	Осмотр трассы прокладки трубопроводов над землей и под землей в проходных и полупроходных каналах	При подготовке к сезонной эксплуатации
27.	Поддержание трубопроводов в чистоте и порядке, устранение захламления теплотрассы	При подготовке к сезонной эксплуатации
28.	Проверка показаний манометров, установленных в контрольных точках на трубопроводах	В соответствии с графиком проведения ППР
29.	Устранение мелких дефектов тепловой изоляции и защитных покрытий трубопроводов в тепловых камерах, полупроходных и проходных каналах.	В соответствии с графиком проведения ППР

1.5. Системы вентиляции и кондиционирования

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций	ежедневно
2.	Проверка работоспособности и контроль работы инженерного оборудования системы	ежедневно
3.	Контроль за температурным и гидравлическим режимом и регулировка технологических параметров	ежедневно
4.	Смена прокладок во фланцевых соединениях	согласно технологическим регламентам или по необходимости
5.	Устранение утечки теплоносителя	По необходимости
6.	Ремонт запорно-регулирующей арматуры, смена вентильных головок	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Набивка сальников и компенсаторов в запорно-регулирующей арматуре и насосах	согласно технологическим регламентам или по

		необходимости
8.	Устранение повреждений трубопроводов	по необходимости
9.	Разборка, осмотр, чистка грязевиков, воздухоотделителей	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Разборка, осмотр, ремонт, чистка запорно-регулирующей арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Очистка оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры от накипи, грязи и пыли	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
12.	Проверка состояния подвижных и неподвижных опор	согласно технологическим регламентам или по необходимости
13.	Осмотр поверхностей трубопроводов, тепловой изоляции, их защитных покрытий	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
14.	Проверка состояния приборов автоматического регулирования и контроля	1 раз в 6 месяцев или согласно технологическим регламентам
15.	Проверка правильности работы воздушных клапанов (заслонок), плотность их закрытия, надежность соединения клапана с приводом.	В соответствии с графиком проведения ППР
16.	Замена запорной арматуры	согласно технологическим регламентам или по необходимости
17.	Замена отдельных участков трубопроводов длиной до 1 метра	По необходимости
18.	Подготовка сетей к работе в отопительный сезон	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
19.	Регулировка системы после запуска в отопительный сезон	При сезонной эксплуатации в зимний период
20.	Технологический запуск системы после проведения ремонтных работ	По необходимости
21.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании	По необходимости
22.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР
23.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
24.	Очистка внутренних и наружных поверхностей вентиляционных установок от пыли и грязи	В соответствии с графиком проведения ППР
25.	Осмотр теплообменных аппаратов (калориферов, воздухоохладителей, рекуператоров), очистка поверхности теплообмена от пыли, восстановление поврежденного оребрения	В соответствии с графиком проведения ППР
26.	Проверка и натяжение ремней, параллельности шкивов вентилятора и электродвигателя, надежности крепления шкивов на валах, надежности крепления вентилятора и электродвигателя на раме, проверка отсутствия постороннего шума и вибрации при работе	В соответствии с графиком проведения ППР
27.	Поддержание трубопроводов вент. установки в чистоте и порядке, устранение захламления	При подготовке к сезонной эксплуатации
28.	Проверка показаний манометров, установленных в контрольных точках на трубопроводах	В соответствии с графиком проведения ППР
29.	Устранение мелких дефектов тепловой изоляции и защитных покрытий трубопроводов в полупроходных и проходных каналах.	В соответствии с графиком проведения ППР
30.	Проверка загрязненности секций, поддонов, створок, камер, фильтров	В соответствии с графиком проведения ППР
31.	Осмотр болтовых соединений и креплений с частичным их	В соответствии с графиком

	подтягиванием.	проведения ППР
32.	Проверка и регулирование переливных устройств, поплавковых регуляторов уровня, заборных фильтров	В соответствии с графиком проведения ППР или по необходимости
33.	Проверка загрязненности теплообменников, воздушных фильтров и их замена	В соответствии с графиком проведения ППР
34.	Осмотр рамы фильтров, проверка надежности ее крепления к конструкциям вентустановки и надежности закрепления фильтров в ячейках	В соответствии с графиком проведения ППР
35.	Проверка работы воздушных клапанов, плотности закрытия, надежности соединения с приводом	В соответствии с графиком проведения ППР
36.	Проверка работы агрегатов тепловых завес	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
37.	Осмотр и проверка плотности соединений звеньев воздухопроводов, переход от вентиляторов к воздуховодам и камерам; проверка всех крепежных болтов	В соответствии с графиком проведения ППР
38.	Проверка состояния крепления постаментов, подвесных устройств, работы подвижных деталей, канатов и роликов зонтов, расчалок труб и дефлекторов.	В соответствии с графиком проведения ППР

1.6. Система электроснабжения

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования	ежедневно
2.	Проверка работоспособности и контроль работы оборудования системы	ежедневно
3.	Контроль исправности заземления	согласно технологическим регламентам или по необходимости
4.	Проверка изоляторов на отсутствие пыли, сколов, трещин.	согласно технологическим регламентам или по необходимости
5.	Контроль состояния ошинок, кабельных разделок и контактных соединений, отсутствия свечения, подгара, цветов побежалости, изменения положения термоиндикаторных красок, пленок, изменения положения термоиндикаторных флажков.	согласно технологическим регламентам или по необходимости
6.	Проверка исправности сигнальных устройств и пробивных предохранителей	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Осмотр крепления разрядников и опорных изоляторов предохранителей	согласно технологическим регламентам или по необходимости
8.	Осмотры трасс кабельных линий, мест пересечений и сближений трасс кабельных линий с другими инженерными сооружениями	согласно технологическим регламентам или по необходимости
9.	Контроль фактических нагрузок и нагрева кабелей и их соответствия нормативным	согласно технологическим регламентам или по необходимости
10.	Восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных надписей и плакатов	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Наличие и состояние защиты кабелей от механических повреждений	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
12.	Проверка состояния подвижных и неподвижных опор	согласно технологическим регламентам или по необходимости

13.	Состояние кабелей в местах прохода через строительные конструкции, подхода к кабельным сооружениям, распределительным пунктам и потребителям;	1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
14.	Проверка состояния приборов автоматического регулирования и контроля	1 раз в 6 месяцев или согласно технологическим регламентам
15.	Проверка мест ввода проводов (кабелей) в аппараты, распределительные пункты	В соответствии с графиком проведения ППР
16.	Проверка наличия заземления труб при проводках в трубах	согласно технологическим регламентам или по необходимости
17.	Замена отдельных участков проводки	По необходимости
18.	Замена перегоревших ламп, стартеров, дросселей, создающих шум	По необходимости
19.	Удаление посторонних предметов с проводов и устранение повреждений проводов и соединителей	По необходимости
20.	Технологический запуск системы после проведения ремонтных работ	По необходимости
21.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании	По необходимости
22.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР
23.	Составление паспорта готовности системы	При подготовке к сезонной эксплуатации
24.	Измерение сопротивления изоляции	В соответствии с графиком проведения ППР
25.	Измерение сопротивления растекания тока заземляющего устройства и при необходимости добавление электродов или обработка грунта	В соответствии с графиком проведения ППР
26.	Контроль за уровнем напряжения и токовыми нагрузками	ежедневно
27.	Замена предохранителей и плавких вставок	По необходимости
28.	Отсоединение, присоединение, проводов электроустановок и другого электрооборудования	По необходимости

1.7. Система контроля управления доступом

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр оборудования	ежедневно
2.	Проверка работоспособности и контроль работы оборудования системы	ежедневно
3.	Проверка изоляторов на отсутствие пыли, сколов, трещин.	согласно технологическим регламентам или по необходимости
4.	Контроль состояния оцинковки, кабельных разделок и контактных соединений, отсутствия свечения, подгара, цветов побежалости, изменения положения термоиндикаторных красок, пленок, изменения положения термоиндикаторных флажков.	согласно технологическим регламентам или по необходимости
5.	Проверка исправности устройств	согласно технологическим регламентам или по необходимости
6.	Осмотры трасс кабельных линий, мест пересечений и сближений трасс кабельных линий с другими инженерными сооружениями	согласно технологическим регламентам или по необходимости
7.	Осмотр крепления устройств системы	согласно технологическим регламентам или по необходимости
8.	Наличие и состояние защиты кабелей от механических	1 раз в год при подготовке к

	повреждений	сезонной эксплуатации
10.	Проверка состояния подвижных и неподвижных опор	согласно технологическим регламентам или по необходимости
11.	Состояние кабелей в местах прохода через строительные конструкции, подхода к кабельным сооружениям, распределительным пунктам и потребителям;	согласно технологическим регламентам или по необходимости
12.	Технологический запуск системы после проведения ремонтных работ или аварийных ситуаций	По необходимости
14.	Работы по ликвидации аварий на оборудовании	По необходимости
15.	Планово-предупредительный ремонт системы	В соответствии с графиком проведения ППР
18.	Замена вышедшего из строя оборудования	По необходимости
18.	Техническое обслуживание аппаратов и коммутационных установок, шкафов и распределителей	В соответствии с графиком проведения ППР
19.	Настройка оборудования	По необходимости
20.	Замена аккумуляторных батарей в блоках обеспечения бесперебойной работы системы	В соответствии с графиком проведения ППР

1.8. Перечень эксплуатационных услуг по техническому обслуживанию движимого Имущества

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
1.	Обход и технический осмотр внутренней и внешней части мобильных диагностических модулей. Выявление и фиксация дефектов.	По завершении выезда и возвращении на базу
2.	Технический осмотр систем кондиционирования и вентиляции мобильных диагностических модулей. Выявление и фиксация дефектов. Ремонт (замена) оборудования с использованием материалов Исполнителя.	По завершении выезда и возвращении на базу
3.	Технический осмотр систем электроснабжения мобильных диагностических модулей. Выявление и фиксация дефектов. Ремонт (замена) оборудования с использованием материалов Исполнителя.	По завершении выезда и возвращении на базу
4.	Технический осмотр систем водоснабжения мобильных диагностических модулей. Выявление и фиксация дефектов. Ремонт (замена) оборудования с использованием материалов Исполнителя.	По завершении выезда и возвращении на базу
5.	Регулировка окон и дверных полотен. Замена петель, ручек, запирающих механизмов, резиновых уплотнителей.	По заявке Заказчика
6.	Локальный/полный ремонт (замена/восстановление) покрытий с использованием материалов Заказчика, либо Исполнителя.	По заявке Заказчика
7.	Ремонт полок, кушеток, столов, выдвижных ящиков, тумб, кресел для персонала	По заявке Заказчика
8.	Ремонт лестниц и ограждающих конструкций мобильных диагностических модулей.	По заявке Заказчика

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок;
- расконсервация и ремонт поливочной системы;
- консервация системы центрального отопления;
- ремонт просевших отмосток;
- работы по раскрытию продух в цоколях и вентиляции чердаков;
- осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.

2.2. Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление оконных и балконных проемов;
- замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей;
- утепление входных дверей в здания;
- ремонт и утепление чердачных перекрытий;
- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
- укрепление и ремонт парапетных ограждений;
- остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах;
- ремонт, регулировка и испытание системы водоснабжения и центрального отопления;
- ремонт и утепления бойлеров;
- ремонт, утепление и прочистка вентиляционных каналов;
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений;
- консервация поливочных систем;
- заделка продухов в цоколях зданий;
- ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;
- ремонт и постановка доводчиков на входных дверях;
- ремонт и укрепление входных дверей.

2.3. Прочие работы:

- регулировка и наладка системы центрального отопления, вентиляции в период их перевода в зимний режим работы;
- промывка системы центрального отопления;
- очистка и промывка водопроводных баков;
- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;
- прочистка колодцев;
- подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;
- проверка шлейфов автоматической пожарной сигнализации (АПС), приема пультом тревожных извещений из шлейфов;
- проверка деталей и узлов, контактов, питающих проводов, очистка и регулировка контактов, устранение обрывов в проводке и повреждений в изоляции на комплексной телефонной сети (КТС) и структурированных кабельных сетях (СКС);

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

3.1. Фундаменты и стены подвальных помещений:

- заделка и расшивка стыков, швов, трещин, частичное восстановление облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей;
- восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений;
- пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;
- усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное);
- смена отдельных участков вентиляционных продухов, патрубков;
- ремонт приямков, входов в подвал;
- замена отдельных участков отмосток по периметру зданий;
- герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.

3.2. Стены:

- заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков площадей стен.
- герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;
- пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;
- смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, смена участков обшивки стен;
- восстановление отдельных простенков, перемычек карнизов;
- постановка на раствор отдельных выпавших камней;
- утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;
- устранение сырости, продуваемости;
- прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

3.3. Перекрытия:

- частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междублочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование древесины;
- заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;
- заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;
- утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска;
- дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки.

3.4. Крыши:

- укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.
- частичная замена рулонного ковра;
- замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель;
- укрепление ограждений крыш, устройств заземления, анкерov, радио- и телеантенн и др.;
- замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков;

3.5. Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции:

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.);
- постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.;
- смена оконных и дверных приборов;
- замена разбитых стекол, стеклоблоков, стеклопакетов.

3.6. Перегородки:

- укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок;
- заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков;
- улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений конструкциями и др.).

3.7. Лестницы, балконы, козырьки над входами:

- заделка выбоин, трещин ступеней и площадок;
- замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;
- частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов;
- частичная замена элементов деревянных лестниц;
- заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит;
- заделка покрытий крылец, зонтов;
- восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами;
- частичная замена поручней лестничных ограждений;
- ремонт входной группы (входной блок, тамбур).

3.8. Полы:

- замена отдельных участков покрытия полов;
- замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия;
- сплавивание дощатых полов.

3.9. Внутренняя отделка:

- восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;
- восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами;
- восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов;
- все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях (кроме сданных в аренду, в которых они производятся арендатором).

3.10. Наружная отделка:

- восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки;
- укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;
- окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, перголы, цоколя;
- восстановление домовых знаков и наименований улиц.

3.11. Система отопления:

- смена отдельных участков трубопровода, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры;
- установка (при необходимости) воздушных кранов;

- укрепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов;
- смена отдельных секций приборов отопления, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов;
- замена отдельных электродвигателей или насосов малой мощности;
- восстановление разрушенной тепловой изоляции;
- гидравлические испытания и промывка системы;
- промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы отопления;
- регулировка и наладка систем отопления.

3.12. Вентиляция:

- смена отдельных участков и устранение неплотности вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов;
- замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования;
- ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб;
- ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

3.13. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизии, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой сигнализации, дренажа;
- смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной арматуры;
- утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках;
- замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки территории благоустройства;
- замена внутренних пожарных кранов;
- ремонт и замена отдельных насосов и электродвигателей малой мощности;
- замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков, очистка водонагревателей и смесителей от накипи и отложений;
- прочистка ливневой канализации, дренажа;
- антикоррозийное покрытие, маркировка;
- ремонт или замена регуливающей арматуры;
- промывка систем водопровода, канализации;
- замена контрольно-измерительных приборов.

3.14. Электротехнические и слаботочные устройства:

- замена неисправных участков электрической сети здания, а также установка новых электрических приборов;
- замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др.;
- замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней;
- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных выключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит;
- замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий;
- замена приборов учета;
- замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления, сетей связей и сигнализации, КИП;
- ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.

3.15. Телекоммуникации:

- ремонт или устройство сетей телефонизации;
- замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;
- проверка сопротивления изоляции шлейфов и величин сопротивления шлейфов АПС;
- замена или ремонт отдельных деталей узлов линейно кабельных сооружений СКС;
- замер и испытание оборудования СКС;

3.16. Внешнее благоустройство:

- восстановление разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок;
- ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений;
- озеленение.

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В РАМКАХ ПЛАНОВОГО КОМИССИОННОГО ОСМОТРА ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Элементы и помещения здания или сооружения	Периодичность осмотров, мес.	Примечание
1.	Крыши и кровли, включая деревянные конструктивные элементы	3	
2.	Каменные оградительные конструкции	12	
3.	Железобетонные оградительные конструкции	12	
4.	Панели полносборных зданий и межпанельные стыки	12	
5.	Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях	каждые 36	Проводятся путем вскрытия 5 - 6 узлов
6.	Стальные закладные детали с антикоррозийной защитой	каждые 36	
7.	Вентиляционные каналы	12	
8.	Внутренняя и наружная отделка	6-12	
9.	Полы	12	
10.	Перила и ограждающие решетки на окнах, лестничных клетках	6	
11.	Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения	3 -6	
12.	Системы центрального отопления:	3 - 6	
13.	Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование	2	
14.	Электрооборудование: открытая электропроводка	3	
15.	скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах	6	
16.	светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях)	3	
17.	Системы дымоудаления и пожаротушения	Ежемесячно	
18.	Электрооборудование отопительных бойлерных, водоподкачки, дренажных насосов	2	

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий и сооружений, переданных в эксплуатацию

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Общая площадь	Ед. измерения	Этажность	Тип строения	Обслуживаемые инженерные системы
1.	Здание поликлиники	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73	3 165,00	М ²	4	Капитальное	• Система водоснабжения; • Система водоотведения и канализации; • Сантехнические приборы; • Система отопления и теплоснабжения; • Система вентиляции и кондиционирования; • Система электроснабжения; • Система контроля и управления доступом.
2.	Здание лаборатории	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.1а	1 729,00	М ²	2	Капитальное	• Система водоснабжения; • Система водоотведения и канализации; • Сантехнические приборы; • Система отопления и теплоснабжения; • Система вентиляции и кондиционирования; • Система электроснабжения; • Система контроля и управления доступом.
3.	Здание корпуса для проживания персонала	г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д.4	4 525,00	М ²	4	Капитальное	• Система водоснабжения; • Система водоотведения и канализации; • Сантехнические приборы; • Система отопления и теплоснабжения; • Система электроснабжения;
4.	Здание склада	г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д.4	360,00	М ²	2	Капитальное	• Система отопления и теплоснабжения; • Система электроснабжения; • Система вентиляции и кондиционирования; • Система контроля и управления доступом.

5.	Здание овошехранилища	г. Ханты-Мансийск, ул. Обьездная, д.23	225,00	М ²	2	Капитальное	Система электроснабжения;
6.	Здание гаража	г. Ханты-Мансийск, ул. Обьездная, д.23	826,00	М ²	1	Капитальное	- Система водоснабжения; - Система водоотведения и канализации; - Сантехнические приборы; - Система электроснабжения; - Система контроля и управления доступом.
7.	Здание контрольно-пропускного пункта	г. Ханты-Мансийск, ул. Обьездная, д.23	47,00	М ²	1	Капитальное	- Система водоснабжения; - Система водоотведения и канализации; - Сантехнические приборы; - Система отопления и теплоснабжения; - Система вентиляции и кондиционирования; - Система электроснабжения;

ПЕРЕЧЕНЬ

движимого имущества, переданного в эксплуатацию

№ п/п	Основное средство. Полное наименование	Общая площадь	Ед. измерения	Инвентарный номер	Заводской номер
1.	Фургон изотермический (Мобильный лечебно-профилактический модуль "Стоматология" на базе многоосеционного изотермического фургона на автомобильном шасси КАМАЗ 65117) гос.№ Е 610 АВ 86	20,88	м ²	410125000002	XU5575032D00000294
2.	Фургон изотермический (Мобильный лечебно-профилактический модуль "Диагностика" на базе многоосеционного изотермического фургона на автомобильном шасси КАМАЗ 65117) гос.№ Е 611 АВ 186	20,88	м ²	410125000001	XU5575032D00000287
3.	Передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля КАМАЗ-СПЕЦИАЛЬНЫЙ 57531-0000010 гос.№ Х 948 РМ 86	15,05	м ²	410125000004	X8957531060BW1007
4.	Передвижной медицинский комплекс на базе тягача грузового седельного MAN TGA 19.390 4X2 BLS-WW гос.№У981ТН86	35,62	м ²	010105011299	WMAHW7ZZ89P011282
5.	Передвижной медицинский комплекс на базе тягача грузового седельного MAN TGA 19.390 4X2 BLS-WW гос.№У982ТН86	35,62	м ²	010105011300	WMAHW7ZZ19P011284
6.	Передвижной медицинский комплекс ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА гос.№ А 945 АР 186	19,55	м ²	410125000006	X9H59860CF3200017
7.	Мобильный лечебно-диагностический модуль "Диагностика" на базе автомашины "КАМАЗ" гос.№ С 547 АЕ 186	20,88	м ²	410125000007	XU5575032D00000283
8.	Кабинет маммографический подвижный КМП-"РП" на базе шасси КАМАЗ-4308 Гос.№О445ВМ186	13,71	м ²	410125000009	X89575330F0BW1207
9.	Кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом КФП-Ц-РП на базе шасси КАМАЗ гос.№ О 446 ВМ 186	13,71	м ²	410125000010	X89575330F0BW1202
10.	Кабинет маммографический подвижный КМП-"РП" на базе шасси КАМАЗ-4308Гос.№Х878ХМ86	13,71	м ²	410125000011	X89575330F0BW1206
11.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной по ТУ 9451-002-33249105-2006 ЗАО "Радиян", Российская Федерация Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2013/1187 на шасси автомобиля (VIN) XU557530ZME500194 E064МК186	20,24	м ²	410125000022	XU557530ZME500194
12.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной по ТУ 9451-002-3324910-2006, ЗАО "Радиян", Российская Федерация. (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2013/1187) на шасси автомобиля (VIN) XU557530ZME500192 г/номер E066МК186	20,24	м ²	410125000020	XU557530ZME500192
13.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной по ТУ 9451-002-33249105-2006 ЗАО "Радиян", Российская Федерация Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2013/1187 на шасси автомобиля (VIN) XU557590ZMO000101 г/номер E055МК186	13,66	м ²	410125000021	XU557590ZMO000101

14.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной ЗАО "Родиян", Россия на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 (северный вариант) гос. №В413СО186	17,89	м ²	410125000014	VIN XU557561ZLE500148
15.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной ЗАО "Родиян", Россия на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 (северный вариант) гос. №В852СО186	17,89	м ²	410125000015	VIN XU557561ZLE500151
16.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной ЗАО "Радиян", Россия на шасси прицепа НЕФАЗ 8332 повышенной проходимости гос. №ВА677386	16,58	м ²	410125000016	XU587551ZL0000118
17.	Комплекс лечебно-диагностический подвижной ЗАО "Радиян", Россия на шасси прицепа НЕФАЗ 8332 повышенной проходимости гос. №ВА 6772 86	16,58	м ²	410125000017	XU587551XL0000119
18.	Комплекс медицинский передвижной "МЕДКАР" по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 ЗАО "НПО "МЕДКАР", Россия, РЗН 2019/8280 На базе шасси КАМАЗ 43118. Россия гос. №В689СУ186	19,13	м ²	410125000018	VIN X9H585300M1200035
19.	Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012 ЗАО "Научно-производственное объединение "МЕДКАР", Россия, ФСР 2012/14159 На базе шасси прицепа. Россия гос. № ВА382886	19,13	м ²	410125000019	VIN XD2872400M1000149
20.	Вагон-дом на раме Кедр 42 (К.42.2.4) кабинет медосмотров	24,50	м ²	102000235	171254
21.	Вагон-дом на раме Кедр 42 (К.42.2.4) кабинет медосмотров	24,50	м ²	102000236	171255
22.	Вагон-дом на раме Кедр 42 (К.42.2.4) кабинет медосмотров	24,50	м ²	102000237	171256
23.	Вагон-дом на раме Кедр 42 (К.42.2.4) кабинет медосмотров	24,50	м ²	102000238	171257
24.	Вагон-дом на раме Кедр 42 (К.42.2.4) кабинет медосмотров	24,50	м ²	102000239	171258
25.	Здание мобильное Серия Ермак (Модуль автономный №2) 8*2,8	22,40	м ²	010103021002	E812C4808
26.	Здание мобильное Серия Ермак (Модуль автономный №1) 6*2,8	16,80	м ²	010103021001	E612C4807

Перечень материалов, используемых для оказания комплексных эксплуатационно-технических услуг

№ п/п	Наименование	Ед. изм.
1	Шланг д/душа	шт
2	Лейка душевая	шт
3	Сиденье для унитаза Jika Lira	шт
4	Сиденье для унитаза Ideal Standard Avance	шт
5	Сиденья для унитаза IDO Trevi	шт
6	Сифон для раковины	шт
7	Гофра сантехническая d110мм	шт
8	Сифон для душевого поддона	шт
9	Сифон для ванны	шт
10	Набор прокладок сантехнический	шт
11	Труба ППРС d20ммx1,9 (4м)	шт
12	Труба ППРС d25ммx2,3 (4м)	шт
13	Труба ППРС d32ммx3,0 (4м)	шт
14	Труба ПВХ d50 серая, L=1.0м	шт
15	Труба ПВХ d50 серая, L=2.0м	шт
16	Труба ПВХ d110 серая, L=2.0м	шт
17	Отвод ПВХ d50мм 90гр	шт
18	Отвод ПВХ d50мм 45гр	шт
19	Отвод ПВХ d110мм 90гр	шт
20	Отвод ПВХ d110мм 45гр	шт
21	Труба м/п d15мм	м
22	Труба м/п d20мм	м
23	Труба м/п d25мм	м
24	Кран шаровый 1/2" ВР НР	шт
25	Кран шаровый 1/2" ВР ВР	шт
26	Кран шаровый 3/4" ВР НР	шт
27	Кран шаровый 3/4" ВР ВР	шт
28	Кран шаровый 1" ВР НР	шт
29	Кран шаровый 1" ВР ВР	шт
30	Муфта ПВХ d50мм	шт
31	Муфта ПВХ d110мм	шт
32	Тройник ПВХ d50ммx90гр	шт
33	Тройник ПВХ d50ммx45гр	шт
34	Тройник ПВХd110ммx90гр	шт
35	Тройник ПВХd110ммx45гр	шт
36	Переходник ПВХ 50/110	шт
37	Угольник ППРС d20мм 90гр	шт
38	Угольник ППРС d25мм 90гр	шт
39	Угольник ППРС d32мм 90гр	шт
40	Угольник ППРС d20мм 45гр	шт

41	Угольник ППРС d25мм 45гр	шт
42	Угольник ППРС d32мм 45гр	шт
43	Угольник МП d16мм	шт
44	Угольник МП d20мм	шт
45	Угольник МП d26мм	шт
46	Муфта соединительная для м/п труб d15мм	шт
47	Муфта соединительная для м/п труб d20мм	шт
48	Муфта соединительная для м/п труб d25мм	шт
49	Муфта соединительная угловая для м/п труб d15мм	шт
50	Муфта соединительная угловая для м/п труб d20мм	шт
51	Муфта соединительная угловая для м/п труб d25мм	шт
52	Муфта соединительная для м/п труб d15 x 1/2	шт
53	Муфта соединительная для м/п труб d15 x 3/4	шт
54	Муфта соединительная для м/п труб d20 x 3/4	шт
55	Муфта соединительная для м/п труб d25 x 3/4	шт
56	Муфта соединительная для м/п труб d25 x 1	шт
57	Картридж нит. полипроп. 5мкм. для фильтров очистки воды 10SL	шт
58	Картридж угольный для фильтров очистки воды 10SL	шт
59	Смеситель с длинным изливом	шт
61	Смеситель для душа	шт
62	Запорная арматура для бачка с нижней подводкой 1/2	шт
63	Запорная арматура для бачка с нижней подводкой 3/8	шт
64	Запорная арматура для бачка с боковой подводкой	шт
65	Гибкая подводка штуцер - гайка 1/2 50см	шт
66	Гибкая подводка гайка 1/2 - гайка 1/2 50см	шт
67	Гибкая подводка гайка 1/2" - гайка 1/2" 100см	шт
68	Ниппель переходной (бочонок) 1/2"	шт
69	Ниппель переходной (бочонок) 3/4"	шт
70	Ниппель переходной (бочонок) 1"	шт
71	Ниппель переходной (бочонок) 1/2" x 3/4"	шт
72	Футорка 3/4"x1/2"	шт
73	Футорка 1"x3/4"	шт
74	Муфта 1/2"	шт
75	Муфта 3/4"	шт
76	Муфта 1"	шт
77	Лента ФУМ	шт
78	Нить сантехническая	шт
79	Теплоизоляция Энергофлекс 15-110мм	шт
80	Головка термостатическая M28	шт
81	Клапан четырехходовой прямой M28	шт
82	Лампа светодиодная LED 5вт E14 теплая шар	шт
83	Лампа светодиодная LED 5вт E14 теплая свеча	шт
84	Лампа светодиодная LED 5вт E27 теплая шар	шт
85	Лампа светодиодная LED 10вт E27 теплый матовая цилиндр	шт
86	Лампа светодиодная LED зеркальная 5вт E14 R50 белая	шт
87	Лампа светодиодная LED зеркальная 8вт E14 R63 белая	шт
88	Лампа светодиодная LED зеркальная 12вт E14 R80 белая	шт

89	Лампа галогенная КГМ 10Вт 12в G4 капсульная	шт
90	Светильник светодиодный ДВО-5Вт 3000К 350Лм белый IP44	шт
91	Светильник светодиодный ДВО-10w 4000К 700Лм белый	шт
92	Лампа светодиодная 94 262 NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 5Вт 3000К тепл. бел. GU5.3 360лм 12В	шт
93	Лампа светодиодная 94 263 NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3 5Вт 3000К тепл. бел. GU5.3 360лм 170-260В	шт
94	Лампа люминисцентная энергосберегающая Osram Dulux S 11W/840 G23	шт
95	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м
96	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м
97	Провод ПВС 3х1,5	м
98	Стартер S10 4-65W	шт
99	Драйвер д/свд. св-ка 40W	шт
100	Драйвер д/свд. св-ка 20W	шт
101	Балласт эл-ый 1х18	шт
102	Балласт эл-ый 2х18	шт
104	Автоматический выключатель однополюсный 16А	шт
105	Автоматический выключатель однополюсный 20А	шт
106	Автоматический выключатель однополюсный 25А	шт
107	Автоматический выключатель трехполюсный 25А	шт
108	Автоматический выключатель трехполюсный 32А	шт
109	Автоматический выключатель трехполюсный 40А	шт
110	Автоматический выключатель трехполюсный 50А	шт
111	Автоматический выключатель трехполюсный 63А	шт
112	УЗО двухполюсное 20А	шт
113	УЗО двухполюсное 25А	шт
114	УЗО четырехполюсное 25А	шт
115	УЗО четырехполюсное 32А	шт
116	УЗО четырехполюсное 40А	шт
117	УЗО четырехполюсное 50А	шт
118	УЗО четырехполюсное 63А	шт
119	Выключатель 1-кл	шт
120	Выключатель 2-кл	шт
121	Розетка 1-ая наруж. установки	шт
122	Розетка 2-ая наруж. установки	шт
123	Розетка вн. установки	шт
124	Коробка распред. 100х100	шт
125	Коробка установочная для ГКЛ	шт
126	Фильтр воздушный ФВК 592-592-300-6-G4	шт
127	Фильтр воздушный ФВК 287-592-300-3-G4	шт
128	Фильтр воздушный ФВК 428-287-300-4-G4	шт
129	Фильтр воздушный ФВК 287-287-300-3-G4	шт
130	Фильтр воздушный ФВК 890-630-75-G4	шт
131	Фильтр воздушный ФВК 592-287-300-6-G4	шт
132	Фильтр воздушный ФВК 592-592-200-5-G4	шт
133	Фильтр воздушный ФВК 287-287-200-3-G4	шт
134	Фильтр воздушный ФВК 592-287-200-5-G4	шт

135	Фильтр воздушный ФБК 287-592-200-3-G4	шт
136	Насос Grundfos UPS 25-60 180мм	шт
138	Воздухоотводчик автоматический прямой 1/2	шт
139	датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-РТ1000.В2	шт
140	Датчик температуры (термометр ТСII) для трубопроводов ОВЕН ДТС3105-РТ1000.В2.120	шт
141	Датчик температуры (термометр ТСII) для воздухопроводов ОВЕН ДТС3015-РТ1000.В2.200	шт
142	Термостат защиты от замерзания Т6950А1026	шт
143	ПВХ трубка гофрированная d16мм	м
144	ПВХ трубка гофрированная d20мм	м
145	Ремень клиновой XPZ950	шт
146	Ремень клиновой XPZ1060	шт
147	Ремень клиновой SPZ1347	шт
148	Ремень клиновой ХРА1307	шт
149	Ремень привода GEZE Slimdrive SL/ECDRIVE (до 45м)	шт
150	Держатель для трубки ПВХ d16мм	шт
151	Держатель для трубки ПВХ d20мм	шт
152	Подшипники в ассортименте	шт
153	Воздухоотводчик автоматический прямой 1/2	шт
154	Колодка клеммная	шт
155	Дюбель-гвоздь 6х40мм	шт
156	Изолента ПВХ белая	шт
160	Антифриз JCB (45 л)	л
161	Масло моторное синтетич. JCB 5W40 (кан. 10лх2) =20л	шт
162	Фильтр масляный	шт
163	Фильтр топливный грубой очистки	шт
164	Фильтр топливный тонкой очистки	шт
165	Фильтр воздушный	шт
166	Этиленгликоль (кан. 34кг)	шт
167	Кислота щавелевая, (меш. 25кг)	шт
168	Фреон 404 (10,9 кг)	шт
169	Фреон R22 (13,6 кг)	шт
170	Фреон R134 (13,6 кг)	шт
171	Герметик сантехнический белый	шт
172	Герметик сантехнический прозрачный	шт
173	Силикон санитарный антигрибковый, белый	шт
174	Силикон санитарный антигрибковый, прозрач.	шт
175	Пена монтажная всесезонная	шт
176	Очиститель монтажной пены	шт
177	Жидкие гвозди момент М-100; М-90	шт
178	Клей ПВА Момент Столяр; 0,5л	шт
179	Скотч монтажный на вспененной основе двухсторонний шириной 15мм*5м	шт
180	Скотч алюминиевый 50мм*25м	шт
181	Скотч армированный, санитарный 50мм*25м	шт
182	Скотч малярный 50мм*25м	шт
183	Лента сигнальная (красно-белая) 50мм*50м	шт

184	Саморезы по гипсокартону черные 3,5*19мм;	кг
185	Саморезы по гипсокартону черные 3,5*32мм;	кг
186	Саморезы по дереву желтый цинк 3*20мм;	кг
187	Саморезы по дереву желтый цинк 3*30мм;	кг
188	Саморезы по дереву желтый цинк 3*40мм;	кг
189	Саморезы по дереву желтый цинк 4*30мм;	кг
190	Саморезы по дереву желтый цинк 4*50мм;	кг
191	Саморезы по дереву желтый цинк 5*40мм;	кг
192	Саморезы по дереву желтый цинк 5*60мм;	кг
193	Саморезы по дереву желтый цинк 5*70мм;	кг
194	Саморезы по дереву желтый цинк 5*90мм;	кг
195	Саморезы по дереву желтый цинк 5*120мм;	кг
196	Саморезы острые оцинкованные с прессшайбой 4.2 x16мм,	кг
197	Саморезы острые оцинкованные с прессшайбой 4.2 x32мм, ,	кг
198	Саморезы острые оцинкованные с прессшайбой 4.2 x50мм,	кг
199	Саморезы острые оцинкованные с прессшайбой 4.2 x75мм	кг
200	Саморезы оцинкованные со сверлом и прессшайбой по металлу 4.2x19мм	кг
201	Саморезы оцинкованные со сверлом и прессшайбой по металлу 4.2x32мм,	кг
202	Саморезы оцинкованные со сверлом и прессшайбой по металлу 4.2x57мм, 4	кг
203	Кровельные саморезы RAL 5021 - 4,8*32мм;	шт
204	Кровельные саморезы RAL 5021 - 6,3*70мм	шт
205	Кровельные саморезы RAL 6002 - 4,8*32мм;	шт
206	Кровельные саморезы RAL 6002 - 6,3*70мм	шт
207	Кровельные саморезы RAL 3005 - 4,8*32мм;	шт
208	Кровельные саморезы RAL 3005 - 6,3*70мм	шт
209	Дюбель-гвоздь 6*40	шт
210	Дюбель-гвоздь 6*60	шт
211	Дюбель-гвоздь 6*80	шт
212	Дюбель универсальный 10*100	шт
213	Дюбель TNF/-W бабочка	шт
214	Заклепки 4,8*12 H14	шт
215	Заклепки 3,2*8 H14	шт
216	Крючки для вешалки двухрожковые	шт
217	Крючки для вешалки трехрожковые	шт
218	Доводчик для межкомнатных дверей 80 кг	шт
219	Доводчик для уличных дверей 120 кг	шт
220	Личинки для замков с бабочкой 70мм	шт
221	Замок для противопожарных дверей DL 1739MMPZ ZN	шт
222	Замок DOORLOCK 402 MCR	шт
223	Комплект роликов R-02 ИТАРОС (ITAROS) (нагрузка: 80 кг. каретки: 2 шт.)	шт
224	Ограничитель дверной RENZ напольный DS 31SN матовый никель	шт
225	Защелка с фиксатором для раздвижных дверей	шт
226	Ручка DOORLOCK 040/F PZ KP L-form Rt	шт
227	Ручка GIESSE «PRIMA» с блокиратором ошибочного открывания, универсальная	шт
228	Замок для 2-х дверей, кнопочный + удл. элемент, хром Артикул: 506-12 CR PIN	шт
229	Мебельный замок 507-11	шт

230	Мебельный замок 505-16	шт
231	Стяжной болт мебельный М6 для деталей 46-56мм никелированный	шт
232	Болт 4*50мм	шт
233	Болт 6*50мм	шт
234	Болт 8*50мм	шт
235	Гайки шестигранные самостопорящаяся М4	шт
236	Гайки шестигранные самостопорящаяся М6	шт
237	Гайки шестигранные самостопорящаяся М8	шт
238	Шайба плоская М4	шт
239	Шайба плоская М6	шт
240	Шайба плоская М8	шт
241	Сетка шлифовальная МАСТЕР абразивная, водостойкая № 320 (115х280 мм) Зубр 35483-320	шт
242	Сетка абразивная (115х280 мм; Р 100) СИБРТЕХ 751257	шт
243	Наждачная бумага Р60	м2
244	Наждачная бумага Р120	м2
245	Наждачная бумага Р180	м2
246	Диск шлифовальный 6,0*22*125	шт
247	Диск отрезной 1,0*22*125	шт
248	Уплотнитель для деревянных окон самоклеящийся	м.п
249	Накладной алюминиевый порожек для пола 80мм*1,0м	шт
250	Грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 Concentrate	литр
251	Алебастр (гипс)	кг
252	Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд	кг
253	Шпаклёвка полимерная финишная weber.vetonit LR Plus	кг
254	Затирка для швов Ceresit CE 40 Aquastatic белая	кг
255	Клей для плитки эластичный Ceresit CM 16	кг
256	Краска Tikkurila Euro Power-7 цвет белый	л
257	Краска PARADE W4	л
258	Эмаль EURO MIRALKYD 90 А цвет белый	л
259	Краска НЦ черная	л
260	Грунт – эмаль 3 в 1 НОВБЫТХИМ белая	л
261	Грунт – эмаль 3 в 1 НОВБЫТХИМ серая	л
262	Грунт – эмаль 3 в 1 НОВБЫТХИМ черная	л
263	Эмаль износостойкая алкидно-уретановая «Главный технолог» серая	л
264	Эмаль износостойкая алкидно-уретановая «Главный технолог» красная	л
265	Растворитель №646	л
266	Кисть малярная 15мм	шт
267	Кисть малярная 30мм	шт
268	Кисть малярная 50мм	шт
270	Смазка для замков WD-40	шт
272	Кнауф-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий 2500х1200х12.5 мм	лист
273	Бита BOSCH PRO 2,3,4, каждого номера	шт
275	Коршечка для УШМ FIT "колесо" 115мм/М14, с наклоном, латунир. сталь	шт
276	Круг шлиф на липкой основе 125 # 120 (5шт) без отверстий	шт
277	Лезвия запасные к ножам (25 мм; 10 шт/уп)	шт
278	Набор пилок для эл-лобзика LT/MAXIDRILL 3701-54 T127D, T111C, T144D,	шт

	T118A, T119BO	
279	Наборы сверл по металлу TiN в металлическом кейсе	шт
280	Нож с отламывающимся лезвием TOPEX 25 мм	шт
281	Наружный уголок для плитки ПВХ, 2,5м	шт
282	Шпатель STAYER малярный, 2-х комп. рукоятка, 250мм	шт
283	Шпатель малярный 50 мм нерж сталь жесткий Armero	шт
284	Шпатель STAYER малярный, 2-х комп. рукоятка, 150мм	шт
285	Щетка для УШМ, 125 мм, M14, крученая проволока 0,35 мм	шт
289	Дымовой адресно-аналоговый извещатель БОЛИД ДИП – 34 А-03	шт
296	Тепловой адресно-аналоговый извещатель 52051E-63-IV (есть в наличии на момент формирования перечня)	шт
297	Перчатки с полимерным (или точечным) покрытием	пар
298	Перчатки с защитным покрытием (морозостойкие) с утепляющими вкладышами	пар
299	Перчатки резиновые или из полимерных материалов (хозяйственные)	пар
300	Перчатки непромокаемые с нарукавником (слесарь-оператор)	пар